

ДО
РЗОК - ДОБРИЧ
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 5, ЕТ. 4
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Прогрес 99 ООД представлявано от Управителя /изп.директор/ Лариса Степановна Димитрова с ЕГН 5805074196

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като получихме документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт на работни и санитарни помещения, стълбищна клетка, фасадна облицовка и аварийно стълбище в сградата на РЗОК – Добрич“

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. Обща стойност на СРР: 39 589.61 лв /тридесет и девет хиляди, петстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки / **лева без ДДС.**

Забележка: Общата стойност на СРР не може да надвишава осигурения финансов ресурс за обществената поръчка, който е в размер до **50 000,00 лева без ДДС!**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строително-ремонтни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	30 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	9 %

Единичните цени на отделите видове строително-монтажни работи сме съставяли на база СЕК, УСН, Билдингменеджер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СРР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове СРР.

*** Стойността на непредвидените СРР не може да превишава 4% от стойността на обществената поръчка без ДДС.**

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СРР съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по КСС и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 14
2. Анализи на Единични цени.

* Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на Прогрес 99 ООД (името на участника)!

Дата: 16.09.2014 г.

Участник:

/подпис и печат/



„Текущ ремонт на работни и санитарни помещения, стълбищна клетка, фасадна облицовка и аварийно стълбище в сградата на РЗОК – Добрич“

Приложение 1 към Образец 14

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	м-ка	к-во	цена	стойност
	РЕМОНТНИ РАБОТИ / *				
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	10.00	8.83 лв	88.30 лв
2	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ВХОДНИ - СГРАДА	бр.	2.00	8.83 лв	17.66 лв
3	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ	м2	160.00	1.55 лв	248.00 лв
4	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ЛАТЕКС	м2	215.00	1.35 лв	290.25 лв
5	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	13.00	2.08 лв	27.04 лв
6	ИЗПУШВАНЕ ПУКНАТИНИ СЪС СУХИ СМЕСИ И СЪКЛОФАЗЕРНА МРЕЖА ДО 20СМ	м	60.00	3.91 лв	234.60 лв
7	ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА	м2	312.00	1.46 лв	455.52 лв
8	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	160.00	7.75 лв	1 240.00 лв
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПВВМ2,Х 1,5ММ2 ПОД МАЗИЛКА / СЪЛБИЩЕ	м	25.00	2.47 лв	61.75 лв
10	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 10 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	25.00	3.12 лв	78.00 лв
11	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ.	м	25.00	3.42 лв	85.50 лв
12	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - РЦ	м2	178.00	6.03 лв	1 073.34 лв
13	Д-КА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ	м2	26.21	96.18 лв	2 520.88 лв
14	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ВКЛ. АЛУМИНИЕВА ЛАЙСНА	м	66.00	3.75 лв	247.50 лв
15	УПЛЪТНЯВАНЕ МЕЖДУ ДОГРАМА ПО ФАСАДА / КАМЕННА ОБЛИЦОВКА/	м	66.00	3.96 лв	261.36 лв
16	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	940.00	1.65 лв	1 551.00 лв
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	940.00	3.74 лв	3 515.60 лв
18	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ СТОЛАРСКИ РАБОТИ	м2	15.00	5.14 лв	77.10 лв
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ АС 4 8ММ КОМПЛЕКТ С ПЕРВАЗИТЕ / клик/клик	м2	55.00	23.49 лв	1 291.95 лв
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА -АЛУМИНИЕВА	м	2.70	7.51 лв	20.28 лв
21	ДЕМОНТАЖ, ШКУРЕНЕ, ЛАКИРАНЕ И МОНТАЖ ДЪРВЕНА РЪКОХВАТКА НА СЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ	м	39.00	4.79 лв	186.81 лв
22	МОНТАЖ ПАРАПЕТ СЕНА I-ВИ ЕТАЖ	м	3.50	61.21 лв	214.24 лв
23	ОБРАБОТКА РЪЖДА	м2	85.00	3.62 лв	307.70 лв
24	БОЯДИСВАНЕ МЕТАЛНО СЪЛБИЩЕ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ И МЕТ. РЕШЕТКА	м2	74.48	4.59 лв	341.86 лв
25	БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м	67.60	1.16 лв	78.42 лв
26	ДОСТАВКА И М-Ж ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4 X 18	бр.	13.00	54.68 лв	710.84 лв



27	ШЛАЙФАНЕ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА / АЛПИЙСКИ ИЛИ ДРУГ СПОСОБ	м2	211.00	10.89 лв	2 297.79 лв
28	ИМПРЕГНИРАНЕ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ФАСАДА / АЛПИЙСКИ ИЛИ ДРУГ СПОСОБ	м2	211.00	12.46 лв	2 629.06 лв
29	МОНТАЖ ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	193.00	3.25 лв	627.25 лв
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВХОДНИ ВРАТИ 180/235 / ВКЛ. АВТОМАТ	бр.	2.00	500.80 лв	1 001.60 лв
31	ИЗНАСЯНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 100М И ИЗВОЗВАНЕ ДО 10КМ	м3	13.00	18.06 лв	234.78 лв
					22 015.97 лв
	РЕМОНТ ТОВАЛЕТНИ / *				
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОВАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ,	бр.	5.00	7.33 лв	36.65 лв
2	ДЕМОНТАЖ ПИСОАРИ	бр.	2.00	7.28 лв	14.56 лв
3	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО ОТТИЧАНИЕ И НИСКО ПОРЦЕЛАНОВО КАЗАНЧЕ	бр.	4.00	18.40 лв	73.60 лв
4	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОВАЛЕТНА МИВКА	бр.	4.00	3.18 лв	12.72 лв
5	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	11.00	0.47 лв	5.17 лв
6	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	14.00	2.08 лв	29.12 лв
7	ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР - 80Л	бр.	1.00	19.06 лв	19.06 лв
8	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "АРМСТРОНГ"	м2	34.01	2.94 лв	99.99 лв
9	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	152.54	8.08 лв	1 232.52 лв
10	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	34.01	8.08 лв	274.80 лв
11	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	1.00	8.83 лв	8.83 лв
12	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	9.00	8.83 лв	79.47 лв
13	РВС ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДА Ф50	м	7.00	11.05 лв	77.35 лв
14	РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДА Ф 110 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	8.00	18.65 лв	149.20 лв
15	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПОД ФАЯНС	м2	152.54	6.81 лв	1 038.80 лв
16	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО ПОДОВЕ	м2	34.00	7.94 лв	269.96 лв
17	МОНТАЖ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА СИЛ ПО ЪГЛИ ВРЪЗКА ПОД СТЕНА В ТОВАЛЕТНИ	м	57.80	5.63 лв	325.41 лв
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ СИФОНИ С РЕШЕТКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ПОДОВИ Ф50	бр.	5.00	18.84 лв	94.20 лв
19	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	152.54	40.70 лв	6 208.38 лв
20	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	34.00	42.11 лв	1 431.74 лв
21	МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АРМСТРОНГ	м2	34.00	23.37 лв	794.58 лв
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 75/90	бр.	1.00	97.50 лв	97.50 лв
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 90/210	бр.	2.00	228.30 лв	456.60 лв
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ 65/200	бр.	5.00	223.94 лв	1 119.70 лв
25	ДОСТ. И М-Ж БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ / ВЕРТИКАЛЕН -"ЕЛДОМ"	бр.	1.00	320.37 лв	320.37 лв
26	ПОЛУПОРЦ.ПИСОАРИ БЕЛИ СТЕННИ С АВТОМАТИЧЕН КРАН	бр.	1.00	125.90 лв	125.90 лв
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО /МОНОБЛОК/	бр.	4.00	172.05 лв	688.20 лв
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОВАЛЕТНА МИВКА	бр.	4.00	90.55 лв	362.20 лв
29	ДОСТАВКА И М-Ж ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2 X 18	бр.	4.00	42.30 лв	169.20 лв



30	М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА/ТИП ЛУНА С КОМПЛЕКТ ЛУМИН. ЛАМПА 18W	бр.	14.00	19.89 лв	278.46 лв
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ	бр.	3.00	4.69 лв	14.07 лв
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	2.00	4.75 лв	9.50 лв
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДВОЕН	бр.	6.00	6.62 лв	39.72 лв
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕШОАР	бр.	2.00	176.58 лв	353.16 лв
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр.	5.00	63.59 лв	317.95 лв
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР	бр.	4.00	53.08 лв	212.32 лв
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПАРАТ ЗА ТЕЧЕН САПУН	бр.	2.00	22.37 лв	44.74 лв
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГЛЕДАЛА 120/65 С ФАСЕТ	бр.	2.00	48.65 лв	97.30 лв
39	ИЗНАСЯНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 100М И ИЗВОЗВАНЕ ДО 10 КМ	м3	11.00	18.06 лв	198.66 лв
					17 181.66 лв
	Общо:				39 197.63 лв
	Непредвидени разходи 1%:				391.98 лв
	Обща стойност без ДДС				39 589.61 лв
	ДДС 20%				7 917.92 лв
	Обща стойност със ДДС				47 507.53 лв

Съставил:

16.09.2014 г.

инж.Лариса Димитрова



Анализ *000000024
МОНТАЖ ПАРАПЕТ СТЕНА
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	парапет	м	1.000	48.00	1.000	48.00 лв.
						48.00 лв.
ТРУД						
1.	Работник 1ст. III ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв.
						2.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	3.84		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	1.92		
	доп.р-ди (вс.)					5.76 лв.
	печалба		9.00 %			5.05 лв.
	ВСИЧКО:					61.21 лв.

Анализ 8102162010
ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	0.120	2.80	1.000	0.34 лв.
						0.34 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	3.00	1.000	0.54 лв.
						0.54 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.03		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	0.43		
	доп.р-ди (вс.)					0.46 лв.
	печалба		9.00 %			0.12 лв.
	ВСИЧКО:					1.46 лв.

Анализ 8462200000



ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ
ВИДОВЕ

за 1 бр.

ТРУД	р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК II ст.	ч. ч.	1.500	3.00	1.000	4.50 лв.
					4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	3.60			
доп.р-ди (вс.)				3.60	лв.
печалба	9.00 %			0.73	лв.
ВСИЧКО:				8.83	лв.

Анализ 8462300000

ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ

за 1 бр.

ТРУД	р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч. ч.	1.500	3.00	1.000	4.50 лв.
					4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	3.60			
доп.р-ди (вс.)				3.60	лв.
печалба	9.00 %			0.73	лв.
ВСИЧКО:				8.83	лв.

Анализ 8414090000

ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ

за 1 м2

ТРУД	р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч. ч.	0.263	3.00	1.000	0.79 лв.
					0.79 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			



м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	0.63		
доп.р-ди (вс.)			0.63	лв.
печалба	9.00 %		0.13	лв.
ВСИЧКО:			1.55	лв.

Анализ 8417620000

СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ЛАТЕКС

за 1 м2

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.230	3.00	1.000	0.69 лв.
					0.69 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	0.55			
доп.р-ди (вс.)				0.55	лв.
печалба	9.00 %			0.11	лв.
ВСИЧКО:				1.35	лв.

Анализ 8430618000

ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.130	3.00	1.000	0.39 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.130	3.00	1.000	0.39 лв.
					0.78 лв.
др.преки				0.50	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	0.63			
доп.р-ди (вс.)				0.63	лв.
печалба	9.00 %			0.17	лв.
ВСИЧКО:				2.08	лв.



Анализ 8413892000

ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И
ТАВАНИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	5.000	0.19	1.000	0.94 лв.
2.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.005	60.00	1.000	0.30 лв.
3.	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.015	60.00	1.000	0.90 лв.
					2.14	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.444	3.00	1.000	1.33 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.444	3.00	1.000	1.33 лв.
					2.66	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.17			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	2.13			
доп.р-ди (вс.)					2.30	лв.
печалба		9.00 %			0.64	лв.
ВСИЧКО:					7.75	лв.

Анализ 8210501000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПВВМ2,Х
1,5ММ2 ПОД МАЗИЛКА / СЪЛБИЩЕ

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПИРОНИ СТОМАНЕНИ М 2.2/30	бр.	1.000	0.05	1.000	0.05 лв.
2.	ГИПС	кг	0.150	0.30	1.000	0.05 лв.
3.	ПЯСЪК ПРЕСЯТ	кг	0.300	0.25	1.000	0.08 лв.
4.	ВОДА	л.	1.000	0.00	1.000	0.00 лв.
5.	ПВВМ 2Х1,5 ММ2	м	1.030	0.56	1.000	0.58 лв.
					0.75	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.270	3.00	1.000	0.81 лв.
					0.81	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.06			



м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	0.65		
доп.р-ди (вс.)			0.71	лв.
печалба	9.00 %		0.20	лв.
ВСИЧКО:			2.47	лв.

Анализ 8247531123

НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 10 РЪЧНО В СТАРА
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ

за 1 м

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.530	3.00	1.000	1.59 лв.
					1.59 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	1.27		
доп.р-ди (вс.)			1.27	лв.
печалба	9.00 %		0.26	лв.
ВСИЧКО:			3.12	лв.

Анализ 8415122000

ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО
СТЕНИ И ТАВАНИ - РЦ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПЯСЪК	м3	0.00	1.000	0.00	лв.
2. ВАР ГАСЕНА	кг	0.700	0.00	1.000	0.00 лв.
3. ГИПС	кг	1.635	0.36	1.000	0.59 лв.
4. ВОДА	м3	0.002	0.00	1.000	0.00 лв.
				0.59	лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.453	3.00	1.000	1.36 лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.226	3.00	1.000	0.68 лв.
3. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.226	3.00	1.000	0.68 лв.
				2.72	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:



м-ли	8.00 %	0.05		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	2.17		
доп.р-ди (вс.)			2.22	лв.
печалба	9.00 %		0.50	лв.
ВСИЧКО:			6.03	лв.

Анализ 8430235000

ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ЕЛ.
ИНСТАЛАЦИЯ ПО СТЕНИ С ШИРОЧИНА ДО 10 СМ.
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.010	102.00	1.000	1.02 лв.
2.	ГИПС	кг	0.120	0.36	1.000	0.04 лв.
						1.06 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.369	3.00	1.000	1.11 лв.
						1.11 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.09		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	0.89		
доп.р-ди (вс.)			0.97	лв.
печалба	9.00 %		0.28	лв.
ВСИЧКО:			3.42	лв.



АНАЛИЗ

Д-КА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ
ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ И НЕПРЕКЪСНАТ
ТЕРМОМОСТ
*000000017

за 1.000 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ДЪРВОДЕЛЕЦ	1 ст.	ч.ч.	0.6000	3.000	1.800 лв.
др.преки					85.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		80.00 %	1.440		
преки р-ди (вс.)					86.800 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.440 лв.
печалба		9.00 %			7.942 лв.
ВСИЧКО:					96.182 лв.



АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ
ВХОДНИ ВРАТИ 180/235 / ВКЛ. АВТОМАТ
*000000018

за 1.000 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1.7500	3.000	1.000	5.250 лв.
др.преки					450.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		80.00 %	4.200		
преки р-ди (вс.)					455.250 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.200 лв.
печалба		9.00 %			41.351 лв.
ВСИЧКО:					500.801 лв.



Анализ 8102133090

ИЗПУШВАНЕ ПУКНАТИНИ СЪС СУХИ СМЕСИ СЪС
СТЪКЛОФАЗЕРНА МРЕЖА ДО 20см
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.009	102.00	1.000	0.92 лв.
2.	мрежа стъклофазерна	м2	0.250	1.20	1.000	0.30 лв.
3.	ГИПС	кг	0.750	0.36	1.000	0.27 лв.
					1.49	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		60.00	1.000	0.03 лв.
					0.03	лв.
ТРУД						
1.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.260	3.00	1.000	0.78 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					1.08	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.12			
м-ция		30.00 %	0.01			
труд		80.00 %	0.86			
доп.р-ди (вс.)						0.99 лв.
печалба		9.00 %				0.32 лв.
ВСИЧКО:						3.91 лв.

Анализ *000000023

УПЛЪТНЯВАНЕ МЕЖДУ ДОГРАМА ПО ФАСАДА
/ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА/
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦЕРЕЗИТ	кг	0.300	0.56	1.000	0.17 лв.
					0.17	лв.
ТРУД						
1.	ГИПСАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.360	3.00	1.000	1.08 лв.
					1.08	лв.
др.преки					1.50	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.01		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	0.86		
доп.р-ди (вс.)			0.88	лв.
печалба	9.00 %		0.33	лв.
ВСИЧКО:			3.95	лв.

Анализ 8418550000

ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ГИПС	кг	0.020	0.36	1.000	0.01	лв.
2. преобразувател за ръжда	кг	0.020	3.80	1.000	0.08	лв.
3. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.100	1.95	1.000	0.20	лв.
					0.28	лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.112	3.00	1.000	0.34	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.112	3.00	1.000	0.34	лв.
					0.68	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.02		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	0.54		
доп.р-ди (вс.)			0.56	лв.
печалба	9.00 %		0.14	лв.
ВСИЧКО:			1.65	лв.

Анализ 8418570000

ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.250	1.95	1.000	0.49	лв.
2. ГИПС	кг	0.050	0.36	1.000	0.02	лв.
3. ШКУРКА	бр.	0.250	1.20	1.000	0.30	лв.
4. ОЦВЕТТЕЛ	кг	0.040	15.00	1.000	0.60	лв.



					1.41	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.178	3.00 1.000	0.53	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.178	3.00 1.000	0.53	лв.
					1.07	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	0.11		
м-ция			30.00 %	0.00		
труд			80.00 %	0.85		
доп.р-ди (вс.)					0.96	лв.
печалба			9.00 %		0.31	лв.
ВСИЧКО:					3.74	лв.

Анализ 8418100000

БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ СТОЛАРСКИ РАБОТИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТЕРПЕНТИН	кг	0.015	3.00 1.000	0.05	лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.210	5.80 1.000	1.22	лв.
3.	ШЛАИФЛАК	кг	0.008	0.00 1.000	0.00	лв.
4.	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.007	0.00 1.000	0.00	лв.
5.	ВИНЕРВАИС	кг	0.060	0.00 1.000	0.00	лв.
6.	ШКУРКА	бр.	0.250	1.20 1.000	0.30	лв.
					1.56	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.280	3.00 1.000	0.84	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.280	3.00 1.000	0.84	лв.
					1.68	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			8.00 %	0.13		
м-ция			30.00 %	0.00		
труд			80.00 %	1.34		
доп.р-ди (вс.)					1.47	лв.
печалба			9.00 %		0.42	лв.
ВСИЧКО:					5.14	лв.

Анализ *000000004



ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
КОМПЛЕКТ С ПЕРВАЗИТЕ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН	м2	1.100	10.90	1.000	11.99 лв.
2.	ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПАРКЕТ	м2	1.100	0.95	1.000	1.04 лв.
3.	ПЕРВАЗ PVC	м	1.100	1.50	1.000	1.65 лв.
4.	ТАПА ЗА PVC ПЕРВАЗ	бр.	0.080	0.08	1.000	0.01 лв.
5.	КЛИПС	бр.	2.000	0.20	1.000	0.40 лв.
6.	ЪГЪЛ ЗА PVC ПЕРВАЗ	бр.	0.080	0.20	1.000	0.02 лв.
						15.11 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.410	3.00	1.000	1.23 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.410	3.00	1.000	1.23 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 лв.
						2.91 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1.21			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	2.33			
доп.р-ди (вс.)						3.54 лв.
печалба		9.00 %				1.94 лв.
ВСИЧКО:						23.49 лв.

Анализ *000000003

ДЕМОНТАЖ, ШКУРЕНЕ, ЛАКИРАНЕ И МОНТАЖ
ДЪРВЕНА РЪКОХВАТКА НА СЪЛБИЩЕН

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	м	0.200	1.20	1.000	0.24 лв.
2.	ЛАК - ЛАЗУРЕН ЗА ДЪРВО	кг	0.050	6.50	1.000	0.33 лв.
						0.57 лв.
ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.700	3.00	1.000	2.10 лв.
						2.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.05			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	1.68			



доп.р-ди (вс.)		1.73 лв.
печалба	9.00 %	0.40 лв.
ВСИЧКО:		4.79 лв.

Анализ 8221912240

БОЯДИСВАНЕ МЕТАЛНО СТЫЛБИЩЕ СЪС
СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.500	1.20	1.000	0.60 лв.
2.	ТЕРПЕНТИН	кг	0.030	3.00	1.000	0.09 лв.
3.	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.160	7.30	1.000	1.17 лв.
						1.86 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.409	3.00	1.000	1.23 лв.
						1.23 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.15		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	0.98		
доп.р-ди (вс.)			1.13	лв.
печалба	9.00 %		0.38	лв.
ВСИЧКО:			4.59	лв.

Анализ 8211153223

БОЯДИСВАНЕ НА ТРЪБИ СЪС СРЕБЪРЕН
ФЕРОЛИТ

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	кг	0.034	7.30	1.000	0.25 лв.
						0.25 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.148	3.00	1.000	0.44 лв.
						0.44 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.02
м-ция	30.00 %	0.00



труд	80.00 %	0.36		
доп.р-ди (вс.)			0.38	лв.
печалба	9.00 %		0.10	лв.
ВСИЧКО:			1.16	лв.

Анализ *000000008

ДОСТАВКА И М-Ж ЛУМИНИСЦЕНТНО
ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4 X 18
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2.	ЛОТ 4 X 18	бр.	1.000	24.66	1.000	24.66 лв.
3.	ПУРА ЗА ЛОТ	бр.	4.000	2.30	1.000	9.20 лв.
4.	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	4.000	0.08	1.000	0.32 лв.
						34.28 лв.

ТРУД

1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	2.433	3.00	1.000	7.30 лв.
						7.30 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	2.74		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	5.84		
доп.р-ди (вс.)			8.58	лв.
печалба	9.00 %		4.51	лв.
ВСИЧКО:			54.68	лв.

Анализ 8102112050

МОНТАЖ ТРЪБНО СКЕЛЕ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО - ИНВЕНТАРНО	м2	1.000	0.61	1.000	0.61 лв.
						0.61 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.430	3.00	1.000	1.29 лв.
						1.29 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.05		
------	--------	------	--	--



м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	1.03		
доп.р-ди (вс.)			1.08	лв.
печалба	9.00 %		0.27	лв.
ВСИЧКО:			3.25	лв.

Анализ 8440445000

ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ,
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД	ч.ч.				
	РАБОТНИК II ст.	1.246	3.00	1.000	3.74	лв.
					3.74	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	30.00 %	0.00			
	труд	80.00 %	2.99			
	доп.р-ди (вс.)				2.99	лв.
	печалба	9.00 %			0.61	лв.
	ВСИЧКО:				7.33	лв.

Анализ 8440478000

ДЕМОНТАЖ ПИСОАРИ
за 1 бр.



ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.618	3.00	1.000	1.85 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.618	3.00	1.000	1.85 лв.
						3.71 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	2.97			
доп.р-ди (вс.)					2.97	лв.
печалба		9.00 %			0.60	лв.
ВСИЧКО:					7.28	лв.

Анализ 8440378000

ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО
ОТПИЧАНЕ И НИСКО ПОРЦЕЛАНОВО КАЗАНЧЕ
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.125	3.00	1.000	9.38 лв.
						9.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	7.50			
доп.р-ди (вс.)					7.50	лв.
печалба		9.00 %			1.52	лв.
ВСИЧКО:					18.40	лв.

Анализ 8440063000

ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.540	3.00	1.000	1.62 лв.
						1.62 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		30.00 %	0.00			



труд	80.00 %	1.30		
доп.р-ди (вс.)			1.30	лв.
печалба	9.00 %		0.26	лв.
ВСИЧКО:			3.18	лв.

Анализ 8430591000
ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч. 0.030	3.00	1.000	0.09	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.050	3.00	1.000	0.15	лв.
				0.24	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	0.19			
доп.р-ди (вс.)				0.19	лв.
печалба	9.00 %			0.04	лв.
ВСИЧКО:				0.47	лв.

Анализ 8440100000
ДЕМОНТИРАНЕ БОЙЛЕР - 80Л
за 1 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч. 2.619	3.00	1.000	7.86	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.619	3.00	1.000	1.86	лв.
				9.71	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	8.00 %	0.00			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	7.77			
доп.р-ди (вс.)				7.77	лв.
печалба	9.00 %			1.57	лв.
ВСИЧКО:				19.06	лв.



Анализ *351200164

ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ТИП "АРМСТРОНГ"
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
						1.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	1.20		
	доп.р-ди (вс.)					1.20 лв.
	печалба		9.00 %			0.24 лв.
	ВСИЧКО:					2.94 лв.

Анализ 8413602200

ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.373	3.00	1.000	4.12 лв.
						4.12 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	3.30		
	доп.р-ди (вс.)					3.30 лв.
	печалба		9.00 %			0.67 лв.
	ВСИЧКО:					8.08 лв.

Анализ *000000001

ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ
за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.373	3.00	1.000	4.12 лв.
						4.12 лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	3.30		
доп.р-ди (вс.)			3.30	лв.
печалба	9.00 %		0.67	лв.
ВСИЧКО:			8.08	лв.

Анализ 8247631410

PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА
КАНАЛИЗАЦИЯ ВСГРАДА Ф50

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.010	14.50	1.000	0.15 лв.
2.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 ММ	м	1.050	1.90	1.000	1.99 лв.
3.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.150	0.75	1.000	0.86 лв.
4.	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.НА PVC ТРЪБИ Ф50/42	лв.	0.850	1.90	1.000	1.61 лв.
5.	СКОБИ ЗА УКР.Ф50	бр.	0.750	1.06	1.000	0.79 лв.
						5.41 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.795	3.00	1.000	2.39 лв.
						2.39 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.43		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	1.91		
доп.р-ди (вс.)			2.34	лв.
печалба	9.00 %		0.91	лв.
ВСИЧКО:			11.05	лв.

Анализ *000000019

PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДА Ф 110
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.010	14.50	1.000	0.15 лв.



2.	УПЛЪТНИТЕЛ ГУМЕН Ф 110	бр.	1.110	2.95	1.000	3.27	лв.
3.	ФАСОННИ ЧАСТИ %PVC Ф 110/3,2	лв.	0.800	4.16	1.000	3.33	лв.
4.	ТРЪБА PVC Ф110 УСИЛЕНА	м	1.050	4.16	1.000	4.37	лв.
						11.12	лв.

ТРУД

1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.945	3.00	1.000	2.83	лв.
						2.83	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.89					
м-ция	30.00 %	0.00					
труд	80.00 %	2.27					
доп.р-ди (вс.)						3.16	лв.
печалба	9.00 %					1.54	лв.
ВСИЧКО:						18.65	лв.

Анализ 8102131010

ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПОД ФАЯНС
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	4.000	0.19	1.000	0.75 лв.
2.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.017	60.00	1.000	1.02 лв.
3.	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.005	60.00	1.000	0.30 лв.
						2.07 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	60.00	1.000	0.08 лв.
						0.08 лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст. (ТНС1/308-ВЕР.ПРЕНОС СТР.РАЗТВОРИ Н=24М(3.188чч/м3))	ч.ч.	0.330	3.00	1.000	0.99 лв.
2.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.393	3.00	1.000	1.18 лв.
						2.17 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.17					
м-ция	30.00 %	0.03					
труд	80.00 %	1.74					
доп.р-ди (вс.)						1.93	лв.
печалба	9.00 %					0.56	лв.
ВСИЧКО:						6.81	лв.



Анализ 8102145251

ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2CM ПО
ПОДОВЕ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.020	120.00	1.000	2.40 лв.
						2.40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	60.00	1.000	0.04 лв.
						0.04 лв.

ТРУД

1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.280	3.00	1.000	0.84 лв.
2.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.280	3.00	1.000	0.84 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						2.58 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.19			
м-ция	30.00 %	0.01			
труд	80.00 %	2.06			
доп.р-ди (вс.)					2.27 лв.
печалба	9.00 %				0.66 лв.
ВСИЧКО:					7.94 лв.

Анализ 8102132113

МОНТАЖ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА СИЛ ПО ЪГЛИ
ВРЪЗКА ПОД СТЕНА В ТОАЛЕТНИ

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕНТА СИЛ	м	1.050	1.84	1.000	1.93 лв.
						1.93 лв.

ТРУД

1.	ГИПСАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.570	3.00	1.000	1.71 лв.
						1.71 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.15			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	1.37			
доп.р-ди (вс.)					1.52 лв.



печалба	9.00 %	0.46	лв.
ВСИЧКО:		5.63	лв.

Анализ *000000020
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФ ОНИ ПОДОВИ Ф 50
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СИФОН ПОДОВ Ф 50	бр.	1.000	12.80	1.000	12.80 лв.
						12.80 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.640	3.00	1.000	1.92 лв.
						1.92 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	1.02			
м-ция	30.00 %	0.00			
труд	80.00 %	1.54			
доп.р-ди (вс.)				2.56	лв.
печалба	9.00 %			1.56	лв.
ВСИЧКО:				18.84	лв.

Анализ 8102121020
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС	кг	5.000	0.36	1.000	1.80 лв.
2.	ФАЯНС	м2	1.070	20.00	1.000	21.40 лв.
3.	ФУГА	кг	0.322	3.83	1.000	1.23 лв.
						24.43 лв.


МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.002	60.00	1.000	0.12 лв.
						0.12 лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.300	3.00	1.000	3.90 лв.
2.	ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.700	3.00	1.000	2.10 лв.
						6.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:



м-ли	8.00 %	1.95		
м-ция	30.00 %	0.04		
труд	80.00 %	4.80		
доп.р-ди (вс.)			6.79	лв.
печалба	9.00 %		3.36	лв.
ВСИЧКО:			40.70	лв.

Анализ 8102142150
НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТЕРАКОТ	м2	1.100	20.00	1.000	22.00	лв.
2. ФУГА	кг	0.450	3.83	1.000	1.72	лв.
3. ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС	кг	5.000	0.36	1.000	1.80	лв.
					25.52	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ						
1. АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.002	60.00	1.000	0.12	лв.
					0.12	лв.

ТРУД						
1. НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.700	3.00	1.000	2.10	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.720	3.00	1.000	2.16	лв.
3. НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80	лв.
					6.06	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	2.04		
м-ция	30.00 %	0.04		
труд	80.00 %	4.85		
доп.р-ди (вс.)			6.93	лв.
печалба	9.00 %		3.48	лв.
ВСИЧКО:			42.11	лв.

Анализ 8102413211
МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АРМСТРОНГ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ПАНА AMF 600/600	бр.	2.806	3.42	1.000	9.60	лв.



2.	НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 360	м	0.840	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ОКАЧВАЧ С - SOS	бр.	0.670	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 60	м	0.840	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120	м	1.670	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	ПЛАСТИНА С - DF	бр.	5.560	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-RWL	м	0.600	0.00	1.000	0.00	лв.
8.	ПИРОНИ ЗА НІЛТ	бр.	5.560	0.00	1.000	0.00	лв.
9.	СКЕЛЕ РАБОТНО	м2	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
						9.60	лв.

ТРУД

1.	МОНТАЖНИК ІІ ст.	ч.ч.	2.006	3.00	1.000	6.02	лв.
2.	РАБОТНИК ІІІ ст.	ч.ч.	0.045	3.00	1.000	0.14	лв.
						6.15	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.77					
м-ция	30.00 %	0.00					
труд	80.00 %	4.92					
доп.р-ди (вс.)						5.69	лв.
печалба	9.00 %					1.93	лв.
ВСИЧКО:						23.37	лв.



АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВ
ПРОЗОРЕЦ 75/90
*000000012

за 1.000 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
1. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1.7500	3.000	1.000 5.250 лв.
др.преки				80.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	80.00 %	4.200		
преки р-ди (вс.)				85.250 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.200 лв.
печалба	9.00 %			8.050 лв.
ВСИЧКО:				97.500 лв.



АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ
ВРАТИ 90/210
*000000011

за 1.000 бр.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1.7500	3.000	1.000 5.250 лв.
др.преки				200.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	80.00 %	4.200		
преки р-ди (вс.)				205.250 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.200 лв.
печалба	9.00 %			18.851 лв.
ВСИЧКО:				228.300 лв.



АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ
ВРАТИ 65/200
*000000010

за 1.000 бр.

ТРУД
1. ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ч.ч.	1.7500	3.000	1.000	5.250 лв.

др.преки 196.000 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд 80.00 % 4.200 201.250 лв.

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.) 4.200 лв.

печалба 9.00 % 18.490 лв.

ВСИЧКО: 223.941 лв.



Анализ 8247621206

ДОСТ. И М-Ж БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА
БИТОВИ НУЖДИ / ВЕРТИКАЛЕН -"ЕЛДОМ"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	4.000	0.45	1.000	1.80 лв.
2.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	1.50	1.000	3.00 лв.
3.	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
4.	БОИЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	бр.	1.000	200.00	1.000	200.00 лв.
5.	ЛЕНТА ТЕФЛОН	м	0.200	0.10	1.000	0.02 лв.
						207.82 лв.

ТРУД

1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	12.865	3.00	1.000	38.60 лв.
						38.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

8.00 % 16.63

м-ция

30.00 % 0.00



труд	80.00 %	30.88		
доп.р-ди (вс.)			47.50	лв.
печалба	9.00 %		26.45	лв.
ВСИЧКО:			320.37	лв.

Анализ 8247672110
ПОЛУПОРЦ.ПИСОАРИ БЕЛИ СТЕННИ
за 1 бр. --

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИСОАР СТЕНЕН	бр.	1.000	93.00	1.000	93.00 лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.05	1.000	0.20 лв.
						93.20 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.920	3.00	1.000	2.76 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.830	3.00	1.000	5.49 лв.
						8.25 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	7.46		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	6.60		
доп.р-ди (вс.)			14.06	лв.
печалба	9.00 %		10.40	лв.
ВСИЧКО:			125.90	лв.

Анализ 8247661123
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО
/МОНОБЛОК/
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЕДАЛО КЛОЗЕТНО	бр.	1.000	117.00	1.000	117.00 лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.05	1.000	0.20 лв.
3.	МЕКА ВРЪЗКА	бр.	1.000	1.58	1.000	1.58 лв.
4.	ВКР	бр.	1.000	3.67	1.000	3.67 лв.
5.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	1.000	1.20	1.000	1.20 лв.
						123.65 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	4.500	3.00	1.000	13.50 лв.



13.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	9.89		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	10.80		
доп.р-ди (вс.)			20.69	лв.
печалба	9.00 %		14.21	лв.
ВСИЧКО:			172.05	лв.

Анализ 8247651112

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1.000	4.80	1.000	4.80	лв.
2. ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИК)	бр.	1.000	50.00	1.000	50.00	лв.
3. КРЕПЕЖ ЗА МИВКА КОМПЛ.	бр.	1.000	2.20	1.000	2.20	лв.
4. ГОФР.ВРЪЗКА ЗА МИВКА	бр.	1.000	2.08	1.000	2.08	лв.
5. МАНШОН ПРЕХОДНИК	бр.	1.000	0.54	1.000	0.54	лв.
					59.62	лв.

ТРУД

1. КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.900	3.00	1.000	2.70	лв.
2. КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.800	3.00	1.000	5.40	лв.
3. КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.760	3.00	1.000	2.28	лв.
					10.38	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	4.77		
м-ция	30.00 %	0.00		
труд	80.00 %	8.30		
доп.р-ди (вс.)			13.07	лв.
печалба	9.00 %		7.48	лв.
ВСИЧКО:			90.55	лв.

Анализ 8210350190

ДОСТАВКА И М-Ж ЛУМИНИСЦЕНТНО
ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2 X 18
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коэф. ст-ст



1.	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10	лв.
2.	ПУРА ЗА ЛОТ	бр.	2.000	2.30	1.000	4.60	лв.
3.	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	4.000	0.08	1.000	0.32	лв.
4.	ЛОТ 2 X 18	бр.	1.000	18.75	1.000	18.75	лв.

23.77 лв.

ТРУД

1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	2.433	3.00	1.000	7.30	лв.
						7.30	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	1.90					
м-ция	30.00 %	0.00					
труд	80.00 %	5.84					
доп.р-ди (вс.)						7.74	лв.
печалба	9.00 %					3.49	лв.
ВСИЧКО:						42.30	лв.

Анализ 8210350200

М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА/ТИП ЛУНА С КОМПЛЕКТ
ЛУМИН. ЛАМПА 18VV

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
2.	ЛУСТЕР КЛЕМА-ДВОЙНА	бр.	1.000	0.10	1.000	0.10 лв.
3.	ОСВЕТИТЕЛНИ ТЯЛО-ЛУНА С ЛАМПА 18VV	бр.	1.000	12.25	1.000	12.25 лв.
						12.45 лв.


ТРУД

1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.400	3.00	1.000	1.20	лв.
2.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II ст.	ч.ч.	0.490	3.00	1.000	1.47	лв.
						2.67	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	1.00					
м-ция	30.00 %	0.00					
труд	80.00 %	2.14					
доп.р-ди (вс.)						3.13	лв.
печалба	9.00 %					1.64	лв.
ВСИЧКО:						19.89	лв.

Анализ 8211253111



ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг	0.100	0.36	1.000	0.04 лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.05	1.000	0.10 лв.
3.	КОНТАКТ "ШУКО"СКРИТА ИНСТАЛАЦ.	бр.	1.000	2.35	1.000	2.35 лв.
					2.49	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
					0.90	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.20			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	0.72			
доп.р-ди (вс.)					0.92	лв.
печалба		9.00 %			0.39	лв.
ВСИЧКО:					4.69	лв.

Анализ *351200253

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН
СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	GUN К-Ч ВИЗАЖ СХ 1БЯЛ	бр.	1.000	2.00	1.000	2.00 лв.
2.	КОНЗОЛА	бр.	1.000	0.10	1.000	0.10 лв.
					2.10	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.350	3.00	1.000	1.05 лв.
					1.05	лв.
др.преки					0.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.17			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	0.84			
доп.р-ди (вс.)					1.01	лв.
печалба		9.00 %			0.39	лв.
ВСИЧКО:					4.75	лв.



Анализ *351200254

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДВОЕН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН	бр.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.450	3.00	1.000	1.35 лв.
						1.35 лв.
	др.преки					0.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.24			
	м-ция	30.00 %	0.00			
	труд	80.00 %	1.08			
	доп.р-ди (вс.)					1.32 лв.
	печалба	9.00 %				0.55 лв.
	ВСИЧКО:					6.62 лв.

Анализ *000000014

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕШОАР
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЕШОАР	бр.	1.000	142.50	1.000	142.50 лв.
						142.50 лв.
ТРУД						
1.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.500	3.00	1.000	4.50 лв.
						4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	11.40			
	м-ция	30.00 %	0.00			
	труд	80.00 %	3.60			
	доп.р-ди (вс.)					15.00 лв.
	печалба	9.00 %				14.58 лв.
	ВСИЧКО:					176.58 лв.



Анализ 8247553121

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА (СТОЯЩА)	бр.	1.000	37.80	1.000	37.80 лв.
2.	БИШОП	бр.	0.100	2.09	1.000	0.21 лв.
3.	МЕКА ВРЪЗКА	бр.	2.000	1.58	1.000	3.16 лв.
					41.17	лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.570	3.00	1.000	7.71 лв.
					7.71	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	3.29			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	6.17			
доп.р-ди (вс.)					9.46	лв.
печалба					5.25	лв.
ВСИЧКО:					63.59	лв.

Анализ 8351240100

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛАТОР	бр.	1.000	36.00	1.000	36.00 лв.
2.	СИЛИКОН	бр.	0.100	3.90	1.000	0.39 лв.
					36.39	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1.740	3.00	1.000	5.22 лв.
					5.22	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.91			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	4.18			
доп.р-ди (вс.)					7.09	лв.
печалба					4.38	лв.
ВСИЧКО:					53.08	лв.



Анализ *000000015

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АПАРАТ ЗА ТЕЧЕН САПУН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АПАРАТ ЗА ТЕЧЕН САПУН	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00 лв.
						15.00 лв.
ТРУД						
1.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв.
						2.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	1.20			
	м-ция	30.00 %	0.00			
	труд	80.00 %	1.92			
	доп.р-ди (вс.)					3.12 лв.
	печалба	9.00 %				1.85 лв.
	ВСИЧКО:					22.37 лв.

Анализ 8440412000

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГЛЕДАЛА 120/65 С
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р. н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.05	1.000	0.20 лв.
2.	ОГЛЕДАЛО	м2	0.800	36.00	1.000	28.80 лв.
3.	ФАСЕТ	м	3.700	2.08	1.000	7.70 лв.
						36.70 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.363	3.00	1.000	1.09 лв.
						2.78 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	2.94			
	м-ция	30.00 %	0.00			
	труд	80.00 %	2.22			
	доп.р-ди (вс.)					5.16 лв.
	печалба	9.00 %				4.02 лв.
	ВСИЧКО:					48.65 лв.



Анализ *000000025

ИМПРЕГНИРАНЕ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО
ФАСАДА С HYDROBIOCK / АЛПИЙСКИ СПОСОБ/
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ИМПРЕГНАТОР КАМЪК HYDROBIOCK	л.	0.250	22.33	1.000	5.58 лв.
						5.58 лв.
ТРУД						
1.	Работник 1ст. III ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.45			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	2.40			
доп.р-ди (вс.)						2.85 лв.
печалба		9.00 %				1.03 лв.
ВСИЧКО:						12.46 лв.

Анализ *000000026

ШЛАЙФАНЕ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА / АЛПИЙСКИ
СПОСОБ/
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	фугираща смес	кг	0.600	4.58	1.000	2.75 лв.
						2.75 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.300	3.00	1.000	3.90 лв.
						3.90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.22			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	3.12			
доп.р-ди (вс.)						3.34 лв.
печалба		9.00 %				0.90 лв.
ВСИЧКО:						10.89 лв.



Анализ 8102162090
ОБРАБОТКА РЪЖДА
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ШКУРКА	бр.	0.500	1.20	1.000	0.60 лв.
2.	преобразувател за ръжда	кг	0.150	3.80	1.000	0.57 лв.
3.	МИНИУМ	кг	0.180	2.10	1.000	0.38 лв.
						1.55 лв.
ТРУД						
1.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.198	3.00	1.000	0.59 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.108	3.00	1.000	0.32 лв.
						0.92 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.12			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	0.73			
доп.р-ди (вс.)					0.86	лв.
печалба		9.00 %			0.30	лв.
ВСИЧКО:					3.62	лв.

Анализ 8102132112
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОДНА ЛАЙСНА
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕХОДНА ЛАЙСНА	м	1.030	4.40	1.000	4.53 лв.
						4.53 лв.
ТРУД						
1.	ГИПСАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.370	3.00	1.000	1.11 лв.
						1.11 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.36			
м-ция		30.00 %	0.00			
труд		80.00 %	0.89			
доп.р-ди (вс.)					1.25	лв.
печалба		9.00 %			0.62	лв.
ВСИЧКО:					7.51	лв.



Ан.	Мазилка по страници на отвори вкл.алуминиева лайсна				
	БМ 8102133090		за 1 м		
I.	Труд	м	норма	цена	Стойност
1	Работник	ч.ч.	0.26	3.00 лв	0.78 лв
2	Работник	ч.ч.	0.1	3.00 лв	0.30 лв
					1.08 лв
				ДР 80%	0.86 лв
					1.94 лв
II.	Материали	м	норма	цена	Стойност
1	вароциментов р-р	м3	0.009	100.00 лв	0.90 лв
2	ъглопротектор	м3	1.03	0.40 лв	0.41 лв
3	гипс	бр	0.1	0.36 лв	0.04 лв
					1.35 лв
				ДСР 8%:	0.11 лв
					1.46 лв
III.	Механизация	м	норма	цена	стойност
1	ас.вдигачка	м.см	0.0005	60.00 лв	0.03 лв
					0.03 лв
				ДСР 30%:	0.01 лв
					0.04 лв
	Общо:				3.44 лв
				Печалба 9%:	0.31 лв
					3.75 лв



Анализ 8512372000

ИЗНАСЯНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО 100м И
ИЗВОЗВАНЕ ДО 10 КМ
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.068	3.00	1.000	9.20 лв.
						9.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		80.00 %	7.36		
	доп.р-ди (вс.)					7.36 лв.
	печалба		9.00 %			1.49 лв.
	ВСИЧКО:					18.06 лв.

