

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Видовете строително-ремонтни и монтажни работи са както следва:

### Външна входна врата

- Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. алуминиева дограма с врата с две крила с общ размер 2740 см. / 2160 см. – 5,92 кв.м.;
- Изработка и монтиране на врата с две крила с размери 2100 см. / 2160 см. – 4,54 кв.м., отварящи се навътре, отстоящи на 320 см. от лява и дясна страна на дограмата;
- Система: ALTEST;
- Профил: ТЕРМО; ALTEST
- Цвят: Бял;
- Остъкляване: Бяло / Ка-стъкло 24 мм.
- Демонтаж на съществуваща алуминиева рамка с врата, почистване и извозване на старата дограма;
- Измазване и боядисване около дограмата след монтажа;

### Вътрешна входна врата

- Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. алуминиева дограма с врата с две крила с общ размер 2680 см. / 2150 см. – 5,76 кв.м.;
- Изработка и монтиране на врата с две крила с размери 2070 см. / 2150 см. – 4,45 кв.м., отварящи се навън, отстоящи на 305 см. от лява и дясна страна на дограмата;
- Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. алуминиев фикс над врата с общ размер 2680 см. / 1620 см. – 4,34 кв.м.;
- Система: ALTEST;
- Профил: СТУДЕН; ALTEST
- Цвят: Бял;

- Остъкляване: Бяло – единично стъкло.
- Демонтаж на съществуваща алуминиева рамка с врата, почистване и извозване на старата дограма;
- Измазване и боядисване около дограмата след монтажа;

#### Вътрешна врата

- Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. алуминиева врата с две крила, отварящи се навътре с общ размер 1950 см. / 2100 см. – 4,1 кв.м.;
- Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. алуминиев фикс над врата с общ размер 1950 см. / 1020 см. – 1,99 кв.м.;
- Система: ALTEST;
- Профил: СТУДЕН; ALTEST
- Цвят: Бял;
- Остъкляване: Бяло – единично стъкло.
- Демонтаж на съществуваща алуминиева рамка с врата, почистване и извозване на старата дограма;
- Измазване и боядисване около дограмата след монтажа.

#### 2. Количествена сметка за видовете строително-ремонтни и монтажни работи:

№	Вид	Описание	Мярка	Количество
1	AL дограма за външна входна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	
	1			
2	AL външна входна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	1
3	Дръжка бумеранг за външна входна врата	Доставка и монтаж:	бр.	2
4	Брава за външна входна врата - ролкова	Доставка и монтаж:	бр.	1
5	AL дограма за вътрешна входна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	
	1			

6	AL вътрешна входна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	1
7	AL фикс за вътрешна входна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	1
8	Дръжка бумеранг за вътрешна входна врата	Доставка и монтаж:	бр.	2
9	Брава за вътрешна входна врата	Доставка и монтаж:	бр.	1
10	Дръжка за брава на вътрешна входна врата	Доставка и монтаж:	бр.	1
11	AL вътрешна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	1
12	AL фикс за вътрешна врата	Изработка, доставка и монтаж:	бр.	1
13	Брава за вътрешна врата	Доставка и монтаж:	бр.	1
14	Дръжка за брава на вътрешна врата	Доставка и монтаж:	бр.	2
15	Автомат за алуминиева врата	Доставка и монтаж:	бр.	2
16	Демонтаж	Демонтаж и извозване на съществуваща дограма	бр.	3
17	Довършителни работи	Измазване и боядисване около дограмите след монтажа		

### 3. Изисквания към изпълнението на строително – монтажни работи.

Строително – монтажни работи трябва да се извършват в технологическа последователност и съгласно приложената към техническите изисквания и спецификации количествена сметка.

Извършването на строително – монтажни дейности трябва да се съобрази с изискванията на правилниците и нормативните актове за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, включително Закон за устройство на територията (ЗУТ); Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Закон за задълженията и договорите; Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване; Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и други.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажни работи, е задължение на Изпълнителя. В строително – монтажни работи трябва да бъдат вложени първокачествени материали, отговарящи на изискванията на българските и/или

европейските стандарти. При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии за изпълнение и за влягане на материали, отговарящи на БДС или еквивалентен.

След приключване на строително – монтажни работи, Изпълнителят е длъжен да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Всички неупоменати в количествената сметка предварителни, подготвителни, допълнителни и последващи дейности във връзка с изпълнението на поръчката като примерно посочените:

- доставка на необходими материали и консумативи, в това число и защитни покривала;
- преместване на мебели и връщането им на място в ремонтираните помещения;
- пренасяне на строителни материали;
- почистване на замърсените в следствие от ремонта повърхности;
- изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци;
- направа на временни съоръжения или използването на каквато и да е техника във връзка със строителството;
- транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката;
- заплащане на дължими местни такси, цени на права на територията на община Русе във връзка със строителството;
- създаване на временна организация на движението (при нужда) и др.,

са за сметка на изпълнителя, което следва да се съобрази при изготвяне на ценовото предложение от участниците.

Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър стопанин и се задължава през време на строително – монтажни работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части - коридори, тротоари и други.

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да се извършва във време и по начин, който да не нарушава работния процес и безопасността на служителите и гражданите.

Изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително-пропускателен режим.

4. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изпълнението на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка, трябва да се извърши в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като се направи оценка на рисковете и се набележат адекватни превантивни мерки от изпълнителя.

5. Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на обекта в течение на гаранционния срок.

Изпълнителят трябва да гарантира качеството на извършените строително – монтажни работи, като гаранционните срокове за видовете строителни работи следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за приемане на извършената работа.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в минималния технологично необходим срок, съгласувано с Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което е имало проявен дефект, до неговото отстраняване.